

扬尘治理责任书承诺书(通用5篇)

无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？以下是小编为大家收集的优秀范文，欢迎大家分享阅读。

扬尘治理责任书承诺书篇一

要求，制定本目标责任书。主要内容如下：

一、XXXXX项目施工承包单位负责承担现场扬尘污染治理和环境保护的责任，必须成立法定代表人亲自牵头、项目经理具体负责的扬尘治理机构，制定扬尘污染防治责任制度和防治措施。

二、园区内三家企业各自片区范围内所有道路每天早晚两次洒水，并与个施工单位签订目标责任书。

三、施工现场围挡标准及要求工程施工现场应沿工地四周连续设置围墙围挡，不得留有缺口，底边要封闭，不得有泥浆外漏；围墙围挡应坚固、稳定、整洁、美观，高度不得低于2.5m□围墙围挡宜选用砌体、金属板材等硬质材料；不得用不具备封闭围挡功能的. 各类广告牌代替围挡；禁止紧靠围墙围挡内侧堆放泥土、砂石等散装材料以及脚手架钢管、模板、竹片等。

四、施工现场出入口标准及要求工程施工现场出入口应进行硬化，并专门配备保洁员负责车辆和进出道路的冲洗、清扫、保洁工作；施工现场出入口应设置车辆冲洗槽，配备高压冲洗设备，冲洗槽旁必须设置沉淀池，不得将冲洗污水直接排入城市下水道和河流；运输车后挡板严禁超高，出场前必须冲洗车轮、车身，确保不带泥，并建立车辆冲洗台账。

五、施工现场内标准及要求

- 1、施工现场要在明显位置设置扬尘治理标识牌，明确督导单位（责任人）、项目负责人、责任范围、整治标准等。
- 2、工程施工区域内的裸露地面，施工单位必须采取临时绿化，网、膜覆盖、洒水等措施，防治扬尘。

扬尘治理责任书承诺书篇二

为进一步贯彻落实《北京市清洁空气行动计划(x年大气污染防治措施)》工作要求，落实市住建委《关于开展建设工程施工现场扬尘治理专项行动的通知》(京建发【】112号)和“关于开展建筑垃圾运输百日专项整治行动的工作方案”的工作部署，落实集团《建设工程施工现场扬尘治理专项行动工作方案》的工作要求，坚持施工生产与污染防治相结合，持续提升施工现场绿色环保施工水平，因此我项目部各部室要高度重视，全员要认清形势，积极认真的落实相关文件要求，采取切实可行的措施，确保我项目部无环境污染、扬尘等影响周边环境的事件发生，并认真履行自身岗位职责，现项目施工部与你签订本责任制。

一、责任目标：确保项目部于x年4月15日前100%达到市住建委扬尘治理达标标准；并在自身环保责任区内，无环境保护及扬尘现象。

二、主要职责：

- 1、严格按照项目经理部扬尘治理专项方案，明确各标准条款的责任分工。
- 3、施工现场周边采取围挡措施，施工现场主要道路及场地按要求进行硬处理，施工现场裸露地面、土堆按要求进行覆盖、固化或绿化。

4、如遇有四级以上风的天气，不得安排分包单位进行土方运输、土方开挖、土方回填，房屋拆除等作业。

5、负责施工现场日常清扫洒水(雨雪天及地表结冰的天气除外)的降尘工作，在土方施工、干燥天气、风力四级以上的天气条件下，应适当增加洒水次数。

6、负责修建现场排水设施、通道，并保证畅通、施工现场无积水。

7、房屋拆除、外架拆除、平整场地、土方开挖、土方回填、清运建筑垃圾和渣土等作业时，应安排专人对施工作业面内进行洒水，防止产生扬尘污染。

8、施工现场应设置密闭式垃圾站(施工垃圾)，施工垃圾、生活垃圾应分类存放。

9、建筑物内的施工垃圾清运必须采用密闭式专用垃圾道或封闭式容器吊运，严禁凌空抛撒，安全网内垃圾应及时清理。

10、施工垃圾清运时应提前适量洒水，并按规定及时清运消纳。

11、在使用水泥、粉煤灰、灰土、砂石等易产生扬尘的细颗粒建筑材料时，应采取有效措施防止扬尘。

12、土方施工作业面(钻孔、打桩、土方开挖、土方回填等)可暂不覆盖，但应采取适度洒水等降尘措施，当天施工完毕后应按要求进行覆盖。

13、在确保施工安全的前提下，对于自然放坡的边坡工程可酌情进行覆盖；

14、对于土方工程，开挖完毕的裸露地面应及时固化或覆盖。

15、对于停止施工的场地，应当对其裸露土地采取覆盖或者临时绿化等有效防尘措施。

16、非施工作业面的裸露地面、长期存放或超过一天以上的临时存放的土堆应采用防尘网进行覆盖，或采取绿化、固化措施。

17、建筑垃圾运输及土方运输等运输车辆，出场时必须将车辆清理干净，确保不将泥沙带出现场。冲洗车辆的设施应符合以下要求：

(2)洗车池旁必须设置沉淀池，沉淀后的污水应排入市政污水管道。

18、监督检查运输单位，办理渣土消纳许可证，按照规定的时间、路线和要求，消纳建筑垃圾、渣土。并督促运输单位按《关于规范建筑垃圾运输车辆标准标识的通告》的有关要求，采取措施防止车辆运输遗撒。四统一车辆即：统一密闭、顶灯、反光车号、车门企业标识。

19、施工现场应实行封闭式管理，施工围挡坚固、严密，表面应平整和清洁，高度不得低于2.5米；现场围挡及大门每半年清洗或粉饰见新一次；施工围挡使用材料、构造连接要达到安全技术要求，确保结构牢固可靠。

20、围挡材质应使用专用金属定型材料或砌块砌筑。

21、外脚手架架体必须用密目安全网(颜色为绿色)沿外架内侧进行封闭，安全网之间必须连接牢固，封闭严密，并与架体固定。密目安全网要定期清理，保持干净、整齐、清洁。防止施工中物料、建筑垃圾和渣土等外逸，避免粉尘、废弃物和杂物飘散。

22、负责对施工现场作业人员进行关于环保(扬尘治理)的针

对性安全技术交底工作。

23、联合其他部门开展环境保护及扬尘治理自查自纠隐患排查工作。

项目施工部

部门负责人：责任人

扬尘治理责任书承诺书篇三

进一步增强扬尘治理控制意识，落实企业主体的责任，切实做好建设工程中的环境保护工作，控制施工现场扬尘污染，更好的贯彻执行公司安全文明施工相关规定，做好在建工程的扬尘治理工作，创建安全文明施工特制订“扬尘整治专项检查目标管理责任书”并做到：

- 1、坚决贯彻执行上级部门有关扬尘整治的文件、规范，切实督促检查项目部做好工地内及周边环境的扬尘整治管理工作。贯彻执行公司与项目部签订的.扬尘控制目标管理责任书的内容。
- 2、配合项目部建立完善项目部扬尘控制整治专项检查组织机构，对工地专职环保人员具体落实到人头，分工明确，加强工地环境保护。
- 3、合理使用项目部相关经费的开支，使扬尘整治专项活动能够顺利有效的持续开展进行。
- 4、每月参加项目部扬尘控制专项检查小组对工地进行两次以上专项检查，对发现的问题及时落实整改。

签订责任人□xxx

签订责任书日期□20xx年1月1日

扬尘治理责任书承诺书篇四

进一步增强扬尘治理控制意识，落实企业主体的责任，切实做好建设工程中的环境保护工作，控制施工现场扬尘污染，更好的. 贯彻执行公司安全文明施工相关规定，做好在建工程的扬尘治理工作，创建安全文明施工特制订“扬尘整治专项检查目标管理责任书”并做到：

- 1、坚决贯彻执行上级部门有关扬尘整治的文件、政策、规定，切实督促检查项目部做好工地内及周边环境的扬尘整治管理工作。贯彻执行公司与项目部签订的扬尘控制目标管理责任书的内容。
- 2、配合项目经理建立完善项目部扬尘控制整治专项检查组织机构，对有关管理人员具体落实到人头，分工明确。
- 3、合理使用项目部相关经费的开支，使扬尘整治专项活动能够顺利有效的持续开展进行。
- 4、每月参加项目部扬尘控制专项检查小组对工地进行两次以上专项检查，对发现的问题及时落实整改。
- 5、责任管理目标：市“绿色环保工地”施工现场达到市级安全文明工地标准。

签订责任人：

签订责任书日期：年月日

扬尘控制目标管理责任书

（项目施工员）

扬尘治理责任书承诺书篇五

为进一步贯彻落实市政府关于扬尘治理[]86号令的精神，切实改善城市空气质量，防止扬尘、噪声污染，提升城市形象，加强本地区建筑施工工地的管理，根据有关规定，特制定该责任书。

(一)、该工程采用封闭式施工，做到净化、绿化、美化、亮化、内部管理标准化、外部景观化。

(二)、施工运输车辆、挖掘土方设备驶出工地前必须作除泥除尘处理，严禁带泥土、尘土带出工地。运输建渣的车辆必须保持箱体完好，有效遮盖，运输过程中不得撒漏。

(三)、认真落实“门前三包”责任制，做到无垃圾，无污水，周边整洁。

(四)、施工现场的机具设备、设施，各类建材等按照施工总平面图合理布置，材料堆码整齐，不乱搭乱建，保证工地内干净、整洁、畅通。

(五)、严禁在施工现场焚烧废弃物，高空抛撒建渣。清除楼层废渣必须采取集装密闭方式及湿法作业。

(六)、建筑工地进行土方开挖时，堆土要相对集中，存土时间超过一个月的，必须采取覆盖、固化或绿化等措施。短时存放要采取洒水降尘等措施，并设专人负责。

(七)、施工现场应防止有毒物品的传播，做好职工防御工作和职业病的防范工作。

(八)、施工现场要使用预拌混凝土。因条件限制确需设置搅拌机的工地，需经建设行政主管部门审查同意后方可设置，并且搅拌站必须设置封闭搅拌棚、搅拌机上设喷淋装置。

(九)、散水泥和其它飞扬的细颗粒散体材料应尽量安排库内存放，如需露天存放应采取严密遮盖措施。

(十)、本工程的扬尘责任人廖成刚、王思润、李金全。

(十一)、后勤部部长杨礼明。

(十二)、本责任书有效期自签定之日起至工程竣工之日止。

班组长(签字):

20xx年xx月xx日