

2023年饮水工程合同协议 农村饮水安全 工程施工承包合同(优秀5篇)

在人们越来越相信法律的社会中，合同起到的作用越来越大，它可以保护民事法律关系。优秀的合同都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？下面我就给大家讲一讲优秀的合同该怎么写，我们一起来了解一下吧。

饮水工程合同协议篇一

农村饮水安全工程：按照水质、水量、用水方便程度等指标衡量，那么农村饮水安全工程施工承包合同又是怎样的呢？以下是本站小编整理的农村饮水安全工程施工承包合同，欢迎阅读。

甲方：

乙方：

为明确甲乙双方责任，确保工程质量和进度，根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》有关规定，甲方将农村饮水安全工程施工中部分管线安装工程委托给乙方组织施工，经甲乙双方共同协商，达成共识，特制订本饮水安全工程施工承包合同，希甲乙双方共同遵照执行。

一、 工程名称：**县农村饮水安全项目工程a标段

二、 工程地点：**县城镇、桃园镇境内

三、 工程施工内容：

1、管道土方的开挖与回填；

- 2、管道安装敷设、管件、阀门、水表的安装；
- 3、管道敷设涉及到的过桥、过路、过沟、过河工程；
- 4、管道上的阀井工程；
- 5、标志桩的制作与安装；
- 6、户外表池工程；
- 7、入户水龙头及立杆购置安装；
- 8、管道的冲洗消毒与试压。

四、工程款结算方式：所有施工内容均分摊到管道敷设中，以实际埋设管道的长度按

五、付款方式：次月5日支付上月完成工程造价的50%(已完工程需监理工程师验收签字通过)，所有工程施工完毕经业主、监理和甲方验收合格后支付工程造价的95%。一年后无质量缺陷付清全部工程款。

六、甲方责任：

- 1、负责检查乙方购买材料的质量
- 2、负责检查、监督乙方施工技术质量、进度。
- 3、负责提供施工图纸、坐标点及水准点
- 4、负责协调业主、监理的关系。
- 5、及时拨付工程款。

七、乙方责任：

- 1、严格服从甲方管理，听从指挥，配合施工。
- 2、各分部分项工程施工必须符合操作规程规定，保证一次性出合格产品。
- 3、施工过程中所需的机具由乙方自理。
- 4、施工过程中所需生活设施由乙方自理。
- 5、提供完整的施工记录一份。
- 6、保证按时完工。

八、工程质量及验收标准

- 1、所购买的材料满足国标的质量标准。
- 2、管线、阀门的安装工艺必须满足安装工程施工规范的要求。
- 3、埋置后pe管道的顶面距自然地坪不小于0.7米，以防冻坏。
- 4、管线、接头、阀门安装好后必须进行打压、消毒，验收达到设计要求后方可回填土。
- 5、回填土满足压实度要求。
- 6、过桥、过路工程要满足图纸和施工规范要求。

九、工期要求：所有工程必须于20xx年12月25日前完工。

十、本合同未尽事宜或遇有特殊情况时，双方协商解决。

十一、本合同经甲乙双方签字后生效，若一方违约，另一方有权对违约方罚款预算总价的10%违约金。

十二、本合同一式两份，甲乙双方各执一份为凭。

甲方代表： 乙方代表：

年月日

甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方）

经甲乙双方协商，甲方将县下达本村的人饮工程项目承包给乙方，双方达成一致的权利义务如下：

一、甲方的权利义务

3. 农户室内管材、管件、安装费用由各用户负责；

4. 协调填报工程验收报的相关数据、报表。

二、乙方的权利义务

2. 全额垫资工程建设所需资金，不得拖欠民工工资；

3. 负责室外管道安装，即安装到各农户的屋檐处，以滴水为界；

4. 在施工过程中必须做到安全第一，在衬砌和管道安装过程中出现的任何安全事故均与甲方无关。

三、工期：两个半月，于20xx年12月31日完成，如遇特殊情况 1可延长工期。

四、工程结算：乙方以县人饮办编制该村工程量及验收结算全工程价款，甲方协助乙方搞好工程结算。

五、此协议一式二份，甲乙双方各执一份，签字后生效，违约方承担违约责任。

甲方签字(盖章):

乙方签字:

年 月 日

共2页, 当前第1页12

饮水工程合同协议篇二

甲方:

乙方:

目前, 由于村头村完小地处高寒山区, 学校师生饮水十分困难, 基本全靠人力取水, 每逢旱季直接导致影响正常上课。为了让学校师生喝上卫生、安全、优质的健康水, 进一步提高师生生活水平, 经甲乙双方本着互利互惠、进城合作的原则, 就茶房乡村头村完小饮水工程的合作事宜, 达成一致协议, 签订合同如下:

一、工程概况:

工程名称: 村头村校园饮水工程

工程地点: 村头村完小

建设单位(个人): 乙方

施工完成时间□ 20xx年2月28日

二、工程内容:

负责完成, 包工包料共2700.00元;

三、相关事宜：

1、乙方必须按时按质完成工程，施工中因施工责任造成不
合质量要求，甲方必须及时提出，乙方应保证质量，负责返工
修补并承担一切费用，凡因乙方原因造成屋面渗漏等质量问
题，由乙方无偿保修一年。

4、本合同自双方签字盖章即生效，本合同正本三份，双方各
执一份。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____法定代表人(签
字)：_____

_____年___月___日_____年___月___日

饮水工程合同协议篇三

工程名称：

工程地点：

工程内容：

承包范围：

承包方式：为了明确甲乙双方各自的安全责任，保证施工质
量，保护施工人员的安全和身体健康，防止因工伤亡事故的
发生。依据有关法律、法规、规定签订本协议书。经双方签
字盖章后生效，与分包合同具有同等法律效力，双方应认真
履行。

饮水工程合同协议篇四

1. 甲方对施工现场安全管理负责。组织指挥现场安全生产，向乙方公布本企业、本施工现场的安全生产规章制度。检查乙方安全生产保证体系和规章制度，对乙方安全生产实施监督管理。
2. 编制工程项目安全施工组织设计，并分解到乙方分包项目。组织指导乙方编制分包工程内容的安全施工方案，制定安全技术措施并监督实施。
3. 在安排乙方工作时针对其施工内容、工艺要求，提出施工方法和安全操作规程，提供必要的安全保护设施。以书面形式向乙方施工负责人进行安全技术交底，交底由甲、乙双方负责人和安技人员签字备案。施工中监督乙方按交底内容实施。
4. 对乙方现场员工进行登记造册，复验身份证件，发放胸卡，按名单进行“三级”安全教育，建立安全教育档案。对分包单位的特种作业人员资格进行验证。协助乙方做好特种作业人员的培训、考核、持证上岗等管理工作，制止非特种作业人员从事特种作业。
5. 向乙方提供良好的、确保安全生产的劳动作业环境，所提供的电气设备、机械、工器具、架设机具、安全防护用品等必须符合安全技术标准，经乙方检验合格后，办理书面交接验收手续，一式两份，甲乙双方分别存查，并监督乙方安全使用。
6. 对乙方自带机具、设备、安全防护用品等进行技术指标、安全性能检验，合格者方可进入施工现场。监督乙方正确安装使用和拆除。
7. 对乙方施工工序、操作岗位的安全行为进行日常监督检查，

纠正违章指挥和违章作业。发现严重的违章违纪和事故隐患，应立即责令停工，监督整改并按双方商定的管理办法进行处理。严重者终止合同，清退出场，所造成的一切经济损失由乙方承担。

8. 合同终止工程结算时，甲方安全技术部门应出具《安全评价书》。无安全评价书者不能结算。

9. 对施工现场的各种安全设施和劳动保护用品定期进行检查和维护，及时消除隐患，保证其安全有效。

10. 提供符合卫生、通风、照明等要求的员工生活环境，在容易发生火灾的地区，设置灵敏有效的消防器材。

11. 一旦发生伤亡事故按规定立即报告有关部门。

饮水工程合同协议篇五

发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）

甲方将金鹿泊乐城g1#住宅楼的室内腻子，外墙保温及涂料分项工程分包给乙方施工，为了安全生产、文明施工、确保工程质量和工期的顺利进行，双方本着平等、诚信、互利的原则，更好的明确双方的责、权、利事宜，经双方友好协商，达成以下协议：

一、承包概况：

1涂料分项工程

2、承包形式：包工包料包检测合格

二、承包范围：

金鹿泊乐城g1#住宅楼的室内腻子，外墙保温及涂料等分项工程。

三、承包单价：

1、室内腻子：水泥石膏打底扫毛，水泥石膏砂浆抹面压实抹光，交接处挂铁丝网，刮耐水柔韧腻子二道；单价为30元/m²（每平米叁拾元整）按建筑面积计算。

2、外墙保温：90厚聚苯板保温，容重20kg/m³耐火等级为b1级，20厚聚合物抗裂砂浆（压入耐碱玻纤纤维网格布）；单价为68元/m²（每平米陆拾捌元整）按实际面积计算。

3、外墙涂料：一底二涂高弹丙烯酸涂料；单价为18元/m²（每平米壹拾捌元整）按实际面积计算。

四、付款方式：

付款按施工进度支付，以房顶工程款，房屋为所在施工小区多层住宅楼二层到五层房屋3900元---4200元/m²。

五、工期要求：

工期：工程完工日期为9月15日

因乙方原因造成工期延误，每延误一天罚款1000元。

注：若遇以下情况，工期可顺延[a]露天施工，遇雨顺延；b]土建方不能及时提交符合防水要求的基面；c]甲方未按合同及时付款；d]工程设计变更；e]交叉施工作业影响；f]合同中约定或土建方代表同意顺延的其它情况。

六、质量要求：

1、工程应按图纸要求及设计、施工规范及有关技术标准组织施工，必须达到规范规定要求。工程质量必须达到合格标准。经当地政府质量监督管理部门按国家现行规范和验收评定标准进行验收，如果质量不合格，乙方应无条件修补至合格，由此造成的经济损失及工期延误由乙方承担赔偿责任。最终检查不合格的不给予结算。

2、工程实行质量奖惩制度，每发现一处质量问题，对乙方进行罚款100元。

七、双方职责：

甲方职责：

1、免费提供乙方现场材料堆放场所、水电供应等；

2、负责本工程各班组协调工作；

3、对乙方的施工质量、工期进度、施工安全监督权、协助乙方做好成品保护工作；

4、如图纸或现场的尺寸进行更改及增减项目及时通知乙方；

乙方职责：

1、乙方施工必须符合有关安全要求(1)乙方人员要严格按照防水施工规范的规定进行施工，配备专职技术员，(2)乙方应遵守有关安全生产的法律、法规，(3)乙方应服从安全生产工作统一协调、管理；(4)乙方应编制承包范围内的安全技术措施或方案(5)乙方应认真落实安全技术措施或方案，建立、健全安全生产责任制，完善生产条件，确保安全生产；(6)乙方应严格按照国家省、市有关安全生产操作规范、规程进行施工，施工期间发生安全事故由乙方自行承担一切经济损失及法律责任，与甲方无关。

- 2、严格按设计图纸及项目部要求精心施工，做到保质、保量、按期完成任务，必须将质量通病和质量问题消灭在操作过程，由乙方责任引起的质量问题，由乙方承担其经济损失。
- 3、工程结束后，乙方负责提供国家有关部门出具的质量检测合格报告及复试报告。
- 4、负责对本班组上岗人员进行质量、安全技术交底，进行质量、安全验收质量标准交底；进行上岗前的安全教育。
- 5、乙方在施工中如有对甲方或第三人造成伤害的，应承担赔偿责任。
- 6、乙方在做好本专业成品保护的同时，应采取有准备措施防火污染或破坏其他专业的成品和半成品，并负责及时清理承包范围内施工项目所造成的污染。
- 7、乙方不得将本分项工程自行转包，如发现甲方有权终止本协议，并另行分包给其他单位施工，由此产生的经济损失由乙方负责赔偿。

八、安全生产、文明施工：

- 1、乙方进场后，必须严格遵守建设工程安全生产管理条例有关要求，自觉遵守甲方的安全监督和各种规章制度。施工过程中必须严格按安全操作规范执行。若乙方未按规定进行施工，所造成的一切工、伤、残、亡事故由乙方自行负责。
- 2、乙方工作人员进入施工现场必须正确佩戴安全帽，高空作业时系安全带若发现乙方工作人员进入施工现场未按有关规定佩戴安全帽和安全带，无安全防护措施，每人此按50元对班组进行处罚。
- 3、施工临时用水用电必须由专业人员搭设、接电。严禁私自

乱拉乱搭，严禁住宿人员在室内使用：三炉及工地所规定的其他不能使用的电器，如发现烧煮、烧水等，使用电器一律没收并给予每人次200元罚款。

4、施工中，乙方应同班组与各级管理部门密切配合，服从统一指挥、安排，严禁在工地内打架赌博，严禁酒后上班作业，违者每次罚款壹千元，由工资中扣回，乙方应无条件接受。

5、安全责任根据有关精神，贯彻以谁施工、谁负责安全的原则，乙方必须做好安全防护工资，如发生安全问题，一切法律责任和经济费用均由乙方负责承担。

6、乙方必须做好施工现场的环境卫生工作。

7、对各种机器设备、安全管理、防护设施和警告、安全标志等不得任意拆除和随意挪动。

8、为了确保工地安全文明施工，乙方必须做到落手清，严禁向下扔杂物，违者每次罚款500元。

9、乙方应负责各工序完工后的各层清理，保持现场文明施工及验收之前各楼层卫生清理。

10、自觉服从甲方管理，同时加强自身队伍管理，密切配合甲方抓好文明施工的管理。

九、保修办法：

施工结束后，乙方免费保修期为一年，保修期内出现质量问题，乙方应免费保修。甲方凭本合同通知乙方，乙方接到保修通知后，应立即组织人力物力赶赴现场进行维修，乙方不得以任何理由推诿。

十、附则：

1、本协议中未尽事宜，甲、乙双方本着实事求是的原则，友好协商解决。如协商不成，任何一方均可向当地仲裁委员会申请裁决。仲裁结果是终局，双方必须无条件服从。

2、本协议自签订之日起生效，自工程竣工工程款付清后自动失效。本协议一式两份，甲乙双方各持一份为凭。

甲方签字：

签订日期： 乙方签字： 签订日期：