

最新承包木工合同 包木工承包合同(模板5篇)

随着人们法律意识的加强，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同能够较为有效的约束违约行为。优秀的合同都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？下面是小编为大家带来的合同优秀范文，希望大家可以喜欢。

承包木工合同篇一

甲方：

乙方：

为了优质、高速、低耗、安全建好全家园综合楼工程，经甲、乙双方共同协商，现就该工程木工工程承包给乙方施工一事达成如下协议：

一、 工程承包范围、内容及质量标准

1、木工应承包施工内容：按图施工(包括局部少量变更返工)，轴线、标高、梁、柱、板、屋顶构架、天沟以及层顶四周构架等所有模板的制安、拆除；支撑(内架)安装、拆除等(西、北向门楼与屋顶四个亭子除外)。

a□ 开工前自身所应做的准备工作(清理现场工地)。

b□ 包括施工现场的材料二次转运，材料的装、卸车。内架钢管、扣件的拆除、堆放就位、租借、归还。

c□ 由于施工时木作工程造成返工是返工内容(走模时砼的凿除)。

d□ 木制材料的所有清场工作，按指定地点或方式落实。

e□ 门窗过梁、窗台、压顶等所有小型现浇或预制构件、模板的制作、拆除，本工程范围内的零星模板制安、拆除，木抹子、直条子、筛子等木制工具。

f□ 化粪池梁、板、模板的制安、拆除。

g□ 责任不明确时听从甲方管理人员的安排，无条件地落实相关施工内容。

h□ 申报自身所需材料、设备计划。

i□ 木工工种范围内所用铁丝、钉子、马钉都由自己负责。

2、 工地内原则上无计时工，如特殊情况(图纸变更造成的返工和工程量的增加，以及外调等)须签证，计时工按30元/个予以结算。

3、 工程质量：省优良工程。 工期：自20_年11月 日起至20_年 月 日止。 结算方式：采用包工不包料形式，按实际承包范围内的建筑面积以元/平方米予以结算。

4、 付款方式：视工程形象进度付已完成工程量工资的70%，主体竣工验收后付85%，工程竣工验收后付至95%，留5%作为质保金，六个月内如无质量问题，质保金全部退还乙方。

二、 甲方责任

开工前：甲方应将施工图纸及技术资料具备齐全交付乙方，并做好技术交底。 工程施工过程中，甲方指派专业人员负责现场施工及处理现场事务。甲方保证施工中各种材料的供应。如特殊原因造成停工，工期延期后推。

三、 甲方要求及乙方责任

- 1、乙方必须认真熟悉图纸，按甲方要求及图纸施工，确保轴线、标高无误，保证模板的牢固度和密封性。如浇灌砼时出现漏浆、浇灌砼后出现走模时，每次乙方应接受200—1000元不等的罚款，并按甲方的要求进行无条件返工。
- 2、在施工过程中，乙方必须爱惜甲方木制成品和半成品以及内架钢管、扣件，如发现认为浪费、破坏、深埋、遗弃，视情节轻重，每次罚款200—1000元人民币。
- 3、 在施工期间，甲方安排乙方施工内容未能在规定时间内完成而影响其它工种的施工，视情节轻重，每次罚款200—1000元人民币。
- 4、乙方必须做到材料设备堆放有序，确保安全文明施工。如发现本工种所需用材及设备堆放无序而造成不良后果，除马上整改后，视情节轻重每次罚款200—1000元人民币。
- 5、乙方必须无条件服从现场施工员和主体班组长的指挥，施工中做到不懂就问，不能凭自己的主观意识盲目施工，否则造成的一切损失则由乙方负责，并每次罚款200—1000元人民币。
- 6、必须做到安全、文明施工，在施工过程中违反安全操作规程发生的一切大小事故均由乙方负责。另发生打架、斗殴、偷、摸、扒、窃等类似事件，除追究当事人相应责任外，视情节轻重予以罚款200——1000元人民币。
- 7、乙方所有人员要严格遵守甲方相关规章制度，并爱惜甲方现场所有设备、材料及相关设施，如发现违纪违规现象，赔偿相应损失后，立即清退当事人员，并视情节轻重予以罚款200——1000元人民币。

8、乙方各班组必须做到节约用料、精心施工，造成用材浪费，由乙方负责赔偿相关损失，一经发现类似事件，每次罚款200—1000元人民币。

9、乙方必须配合水、电、钢筋工种、内(外)灰、外墙砖、内墙地砖等施工，并认真组织、合理调配人员进行施工，如因乙方原因造成返工浪费，乙方应承担相应的返工损失，另每次罚款200—1000人民币。

10、乙方必须狠抓工程质量，确保省优良工程，如果乙方施工质量差或不服从甲方指挥，甲方有权终止合同，乙方所完成的工程量按50%结帐退场。

11、确保工程质量、进度、安全，调动施工班组的积极性和主人翁精神，甲方决定从单价中抽出1.0元/米²作为奖励基金，工程竣工后，如受到甲方的一致好评又无罚款前提下甲方同意把1元/米²奖励给乙方。

12、乙方应积极配合甲方做好相关隐蔽记录，收集原始资料。由于特殊原因，该工程有变更不做或减少两个工日以上的单项工程，则甲方和乙方结帐时，甲方应扣除乙方相应费用。

四、违 约

单方由于违约，应按《经济合同法》由违约方支付相应违约金给对方。

四、合同中未尽事宜，甲、乙双方本着相互关心，相互理解，共同解决。

承包木工合同篇二

发包方：苏州市春业建筑工程有限公司xx项目部(以下称甲方)

承包方：木工班组承包人(以下称乙方) “依照《中华

中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则。”经甲乙双方共同协商，就木工、模板及支撑制作、安装及其它相关工作和所有消耗材料、机械设备、工具等承包事宜达成一致，特订立本合同。

第一条 工程概况

工程名称：

工程地点：

第二条 工程承包单价、范围及要求

工程承包单价：

按建筑面积/m²进行费用结算(坡屋面按水平投影计算增加工程量)；合同价格已包含养老保险、安全保险、劳保用品、车旅费、医药费、超高费等所有费用。

承包范围及要求：

- 1、工程承包范围为本工程及与本工程相关的木工、模板、支撑的制、安及其它工作(包括辅助材料)。包括木工制作、安装、搭拆、吊运、转运、对拉杆、穿墙管、蝴蝶扣、火钩、钉子、铁丝、封口胶、安全带、安全帽、设备、工具、清理、清扫等，并包括夜、雨天加班费用。
- 2、场内地面、楼层的模板、支撑架料、扣件的水平运输、垂直运输；以及结构楼层中(内、外)的模板安装时的水平标高(配合除轴线外的施工放线)，多层顶板支撑板带。
- 3、根据设计图纸或模板翻样图加工模板，安装前墙、柱、梁、现浇板模板内垃圾的清理，浇砼时护模。按施工图纸及验收

规范进行模板安装，安装完毕模板内垃圾的清理，墙根、柱脚因支模原因造成砼膨胀的剔打垃圾的清运。主体结构的剔打，修补等。模板每两层刷一次隔离剂。

5、所有模板工程必须达到市优质结构要求。模板的最大接缝宽度控制在10mm以内，模板的周转使用时要将表面清洗干净，以保证砼的外观质量。

6、工作范围内的文明标化、清洁卫生等。

7、设计院和建设单位对本工程的变更而发生的增减工程量。

8、承包工程范围内的安全、文明施工等。生产性临时的搭设、拆除等。

第三条、工程工期

1、工期要求：天。年月月开工， 年

如甲方原因造成工程不能正常运行，由甲方负责，如因乙方原因造成工期不能满足要求，由乙方负责并赔偿甲方损失。

2、乙方应编制该工程从开工至竣工验收时的施工进度计划(并报甲方审核后照进度计划严格实施)，并执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。

3、若延期一天工期，罚款元；

第五条 工程质量标准

所承包工程范围内的工程质量必须达到合格工程标准，力争优良。

第六条 甲方责任和义务

- 1、 负责统一制定各项管理目标，对工程质量、工期、安全生产、文明施工监督、检查和验收。
- 2、 协调现场工作关系。
- 3、 根据工程进度情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量低劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪不符合行业规定行为的人员予以教育、处罚和清退。
- 4、 按双方约定向乙方支付劳务费用及进度款，
- 5、 协助乙方办理现场施工人员出入证件、购置服装、购置“三保”设备，有关代支费用由乙方全额承担，费用从当月预借款(生活费)中扣除。

第七条 乙方责任与义务

- 1、 遵守国家政策和法律法规;遵守建筑单位(业主方)、监理单位和甲方的相关规章制度，文明施工，做好上岗前的安全培训、教育工作，防止事故发生，并做好环境和职业健康安全、劳动保护等“三级”教育工作。
- 2、 严格按照该工程设计图纸、施工验收规范、有关操作规程要求及施工组织设计，精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本工程劳务承包范围的所有工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划)，合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工程进度、质量、安全和工期。乙方须承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延罚款及各种损失。同时依法承担相应风险和安全事故的责任。

件的原件交给甲方统一管理，以便备查。

- 4、 服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有

关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理。接受甲方随时检查设备、材料保管、使用情况及操作人员的有效证件、持证上岗情况。

5、 做好施工场地周围建筑物、构筑物 and 地下管线及已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此造成的一切经济损失及各种罚款。

6、 按甲方统一规划堆放材料、设备并自行妥善保管。

7、 按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》，并按合同所约定的条款，按时支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案，每月25日交于甲方资料员处)，并承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地建设行政部门的处罚及责任后果。

8、 为施工人员配备必要的合格的劳动保护和安全防护用品(如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品)，违反规定时按相关制度处罚。

9、 进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员进场施工;禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。

10、 甲方在资金暂时不到位时，乙方应尽量对其施工人员做好解释工作。若未按期拨付工程款，甲、乙双方共同协商解决。

第八条 履约保证金的缴纳及返还

1、 1、为有效履行该工程劳务承包合同，在签订本劳务承包合同时，乙方自愿向甲方缴纳该工程承包额的10%作为履约保证金，计 元，其中质量保证金4%，工期保证金2%，安全保证

金4%。(此履约保证金不计息)。

2、该履约保证金作为乙方对该工程的劳务承包有效履行的保障。

3、履约保证金的返还：主体竣工验收合格后返还。

第九条 环境保护、安全生产和文明施工

1、甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及相关制度等方面的教育；依据国家法律法规及相关规章制度，监督、监控乙方的相关工作实施情况，使其体系有效运行。

2、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工；在安全、文明施工和环境保护方面须达到相关规定标准、目标和要求。加强对现场操作人员的安全教育；认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产；随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故，承担一切责任后果和经济费用。发生质量、安全事故，乙方应按有关规定立即报告甲方有关部门，同时按国家有关法律规定对事故进行处理。

3、乙方严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。

4、加强现场管理，采取一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工工作引起的噪音或其它污染；避免对公众及第三方财产造成损害和妨碍。

第十条 材料、设备的管理

- 1、木工班使用的材料服从项目部分配的材料领取(但必须办理有关手续签字后)使用。方木、竹木模板必须计算报项目部审批后开锯配模但不得随意乱锯。如发现乱锯的按材料的5—10倍罚款。铁钉及铁丝等材料由乙方自行解决。
- 2、周转材料为工程施工中的一个重大投资环节,所以对周转材料的合理利用是对工程成本控制的重要环节;对于周转材料中的易耗品实施限额管理,扣件损耗量规定为1%□u形卡损耗量为3%、山形卡损耗量为3%,超出部分由班组按市价赔偿。
- 3、严禁使用钢筋头支模,木工使用的定位筋必须经项目部审批后到钢筋班领取。
- 4、乙方自备材料、设备,根据工程进度需要,由乙方有计划的自行安排。

第十一条 结算办法及付款方式

按月进度拨付已完工程量的工程款70%;甲方第二个月开始发给乙方(实际出勤满26天/月者)生活费 1500元/人,负责人5000元. 根据苏州市对农民工工资的管理规定精神,乙方必须提供当月施工人员签字并由班组承包人签字认可后的实际出勤表、工资表(由项目部现场施工管理人员签字认可);余款在工程竣工验收合格后(由乙方与有关审计部门审核后的数量为准),除留质量保修金5%,其余工程款在国家规定的保险期满后一次性付清。

第十二条 施工验收

- 1、乙方应按本合同约定的质量标准组织施工,确保施工质量。施工完毕,甲方应及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收,验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的甲方的相关损失。业主、监理等提

出的工程质量缺陷，乙方应无条件无偿维修。

2、乙方应配合甲方对其工作进行验收；甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。

第十四条 保险

1、 保险费用由乙方负责。

2、 保险事故发生时，甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失；所发生的费用由乙方承担。

第十五条 争议

1、 甲、乙双方在履行合同的同时发生争议，可以自行协商解决；否则，双方可以到合同签订所在地的劳动部门申请仲裁或直接依法向所在地人民法院起诉。

2、 发生争议后，在甲乙双方未协商一致时，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果。

第十六条 不可抗力

1、 人力不可抗力的因素执行甲方与业主签订的合同，当甲方与业主签订的合同没有相应标准时，执行国家或地方政府规定。

2、 人力不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方现场负责人，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施，为减少损失而采取措施发生相关费用由甲乙双方负责。

3、 因不可抗力事件延误的工期相应顺延。

第十七 补充条款

- 1、施工用电：甲方负责将电接至施工现场三级配电箱内。
- 2、乙方所有与甲方发生的资金来往、均由工区项目部门有关人员审核签字后报工程项目承包人审批后方可到财务办理付款。
- 3、乙方跟不上项目部制定的进度，甲方帮助找人按每人500元/天计算。
- 4、因乙方原因造成项目部或上级有关部门对本项目部的各类罚款及处罚由乙方全额支付和承担，并在当月生活费中扣除。
- 5、在施工过程中，由于乙方原因，造成中途退场或甲方被迫更换施工班组，则按协议价的50%与乙方结算。
- 6、乙方与甲方项目部签订安全协议、文明施工协议后本协议方可生效。

第十八条 合同份数

本合同一式肆份，总公司一份备案、财务部门一份、项目经理和乙方负责人各执一份，甲、乙双方签字、盖章生效。

甲方(盖章)： 乙方(盖章)： 负责人： 负责人：

承包木工合同篇三

承包单位： 简称乙方

根据甲乙双方协商同意将 模板分部 工程发包给乙方，按本工程实际情况签订施工协议书，具体条文如下：

一、所属工程承包施工内容

木工工程造价120元每平方米

1、对木工在施工中的要求：

2、甲方仅提供乙方以下工具□(a)翻斗车(b)板车(c)塔吊 (d)井架 (e)高凳 (f)跳板。

由乙方自带和采购的小型机具、安全帽(带)及劳保用品。如安全帽(带)、雨衣、胶鞋、手套、灰桶、洋锹、洋镐、墙线、凿子、郎头、扫帚等所有除甲方提供施工机具外用木工必须自带所有施工机械，包括混凝土表面的打磨机械和凿混凝土的工具及用品。

二、工期要求：

1、开工日期按甲方签证的开工日期 年 月 日为准。

2、总工期为 天，竣工日期 年 月 日。

三、总的施工要求：

依照本工程施工图，施工说明书及变更、按国家建委颁发的建筑安装工程验收规范及有关补充规定执行，具体验收规范及有关补充规定执行。

四、进度质量奖罚：

1、甲方现场安排总进度计划，进度不能如期完成，每延期一天罚款 100 元，周进度计划，每延期一天罚款 100 元。

2、本工程主体模板分项必须确保优质主体结构，如模板分部达不到优质主体，主体扣除 2 元/m²□主体验收作一次评价。

3、在施工过程中发现质量问题必须及时返工重做，以返工材

料价格五倍赔偿。

4、工程中所有的质量、安全、文明施工等问题，现场施工员有权做出处罚，罚款在生活费或工资款中扣除。

五、安全达标要求：

本工程在施工过程中必须严格按照国家颁布的建筑安全技术操作规程施工。

六、工程中所用的建筑材料全部由甲方供应到工地现场，如发生材料不能及时供应，脱节由甲、乙双方共同协商办理停工签证手续。

甲方： 乙方：

年 月 日

承包木工合同篇四

甲方：

乙方：

经甲乙双方协商，甲方将该工程木模工以包工助料的方式承包给乙方施工。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，签订本合同，要求双方共同遵照执行。

一、承包范围：

该工程设计图纸所包含的现浇混凝土的模板制作、支撑制作、木模安装及拆除、模板整理、修补、上油、拆除归堆等，主体工程完工后材物料清理分类堆放到指定地点。围木放线工作及所需木桩的制作，线方及刚性屋面分格缝木方的制作以

及技术交底的工作内容等。

二、工期：

年 月 日至 年 月 日，总工期为 天。

三、质量标准：

工程质量：按国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工程必须达到质量评定标准的合格或优良。

四、图纸：

甲方在劳务分包工作开始时，向乙方提供图纸一套。在施工过程中，如图纸不够用由乙方自行解决。

五、承包价格：

按上述承包内容，采取按实际建筑面积计算，每平方以 元计价付款，施工期间，乙方每完成一层主体工程，预借本层建筑面积 %的工资，其余款项待该工程竣工验收合格后 月内付清。

六、劳务报酬支付：

每完成一层主体结构(基础算一层)按该层建筑面积的 %付款，剩余款项待主体工程竣工验收合格之日起 月内付清。

七、双方义务

甲方义务：

1、向乙方提供施工图纸及技术资料，负责工程技术、质量、安全、工期等方面的监督检查指导及管理。

- 2、负责对乙方提供的工程所需材料表、机械设备计划进行审批。
- 3、按照所批准的乙方提供的材料表提供工程所需材料、机械设备，临时设施。
- 4、向乙方作书面技术交底、安全交底和对乙方施工方案的审批。
- 5、负责整个施工现场的管理工作，协调乙方的工作，确保乙方按照其批准的施工方案进行施工。
- 6、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。
- 7、负责楼层主要轴线的定位，楼层标高的传递引上工作。

乙方义务：组织相应的熟练工人投入工作，负责完成主体验收工作，自觉遵守法律法规及公司有关规章制度。

- 1、接受甲方的全面管理，听从现场管理人员的指挥，分项工程自检合格必须报甲方进行验收。
- 2、严格按照设计图纸及会审、图纸变更、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心施工，确保工程质量达到约定的标准。科学安排作业计划，投入足够的人力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格按照有关单位对施工现场的管理规定，做到文明施工。
- 3、工程所需材料机械设备应提前一周上报计划，否则造成的损失由乙方自负。
- 4、承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、

安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。工程完成后，所用方木、梁柱模板、木胶板等全部拔出钉子分类堆放到规定位置。

5、 做好施工现场周围建筑物、构筑物 and 地下管线及已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。

6、 妥善保管、合理使用甲方提供或租赁的设备机具、周转材料及其它设施。

7、 负责(除甲方负责的主要定位轴线以外的)楼层放线工作。

8、 由于乙方施工过程中所造成的梁、柱、板变形所需的剔凿费用由乙方负责。

八、安全施工与检查

1、 乙方应遵守工程建设安全生产规定，严格按照安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，听从甲方的指挥，做好必要安全防护措施，消除事故隐患。施工期间发生的一切安全事故由乙方负责。

2、 乙方应对其在施工现场工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。

九、禁止转包或再分包

乙方不得将本合同项目下的劳务作业转包或再分包他人，否则乙方将依法承担责任。

十、其它

1、 甲方

(1) 对施工中发生变更、更改部位提前通知乙方，如因甲方通知不及时而造成乙方损失的按实际发生的工程量赔偿。

(2) 乙方如在甲方规定的时间内，人员组织不到位或施工质量、工期达不到甲方的要求，甲方有权更换队伍并解除劳动合同。正常施工中乙方带班人员如不服从甲方管理甲方有权要求乙方在7日内另外更换带班人员。

2、乙方

(1) 乙方按双方约定的工期、质量、安全进行施工、除特殊情况外，工期每拖延一天罚款 元，并按甲方要求采取措施进行补救，否则甲方有权采取必要的措施进行施工。质量达不到合同约定的标准时，造成的一切损失由乙方承担。

(2) 乙方必须做到每天清理现场，料物堆放整齐，现场文明、整洁。同时乙方不能因甲方一时的资金不到位而停工，否则造成的一切损失由乙方承担。

(3) 乙方在施工中要团结友爱，不得打架斗殴，损害公共形象，如出现类似事件视情节严重程度进行处理。爱护公共物资，如丢失、损坏按双倍赔偿。

(4) 乙方因管理不善造成的质量返工浪费按价赔偿，质量造成的罚款由乙方自负，甲方在付款中扣除。

(5) 从业人员应健康，不得雇用劳动法规定不得从事该专业的工人。

十二、本合同未尽事宜双方协商解决并依文字形式补充为准。

本合同一式贰份，甲、乙方各一份，双方签字生效，工程款支付完毕 自行失效。

承包木工合同篇五

发包方(甲方):

承包方(乙方):

1、工程名称:

2、工程地点:

3、结构形式: 砖混结构

4、以图纸建筑面积计算, 每平方米元。

为了明确责任, 按质量完成建筑工程, 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等现行法律, 结合本工程具体情况, 经双方协商一致。签订如下协议共同遵守。

一、承包方式用工期

1、本工程人工费清包工包干:

木工工程按实际图纸面积计算

2、开工日期: 工程自月月竣工验收。

二、支付与结算

木工工程按工程进度分批付工程工资, 根据完成量工程款按%支付工程款, 全部完工后其余尾款待工程验收后结清。

三、工程施工

本工程严格按照图纸设计和相关规范、国标要求进行施工,

不得任意变更设计，必须经甲方签认后生效。

四、外架搭建主体有清包工木工完成工程。

五、双方责任：

甲方：开工前应交乙方施工图纸二份，负责施工过程中产生的损耗。 乙方：

1、严格按照施工图纸和技术说明进行施工，确保施工质量，按照规定的时间如期完成交付工程。

2、工程质量不符合合同要求，返工均由乙方承担所有损失，工程拖延一天向甲方支付工程款的1%作为违约金。

六、安全文明施工

乙方按有关规定，采取严格控制的安全防护措施，并按照国家法律承担因此发生的费用。

七、安全要求

1、乙方必须按照公司安全管理要求及时对职工进行安全教育，包括安全书面和口头底、岗前交底。

2、如发生安全事故，应立即上报甲方，事故责任损失在20_元以内的由乙方自负；在20_元以上，根据事故原因由甲乙双方协商负责；但事故的日常工作由乙方负责。

3、乙方必须本着以人为本的原则，教育职工自觉遵守安全操作规程，不得违背指挥和违章作业，有安全隐患的及时修正。

八、本工程二次结构由清包工整体施工完成。

九、附则

本合同一式二份，甲乙双方各执一份，经签字后即时生效。