

2023年修路工程合同书(优秀5篇)

劳动合同是劳动者与用人单位之间约定劳动关系的书面协议，是保障劳动者权益、维护用人单位合法权益的重要法律文件。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编帮大家整理的最新合同模板，仅供参考，希望能够帮助到大家。

修路工程合同书篇一

合同号：

甲方：

乙方：

根据工程需要，甲方需修建一条路面宽4.5m工程车辆进出铺架基地的运输通道，道路自s333省道既有路口扩宽引入。道路经过宁阳县（开发区）辛家庄、彩石村、官庄村、尹家寨等村管界利用既有部分村道，进行拓宽和路基础处理，从s333省道引入口至铺架基地道路长约1.7km□

经双方友好协商，本着平等、自愿的原则，特签订本协议。

一、工程名称：

铺架基地道路引入工程

二、承包范围：

道路自s333引入至铺架基地约1.7公里范围内的所有项目：引入道口拓宽、道路填筑、汇车道填筑、树木补偿与砍伐、施工范围内下埋管、渠线的处理、耕地补偿、与道路管理部门的协调与补偿、涉及到三个村庄的协调与补偿等所涉及到的

一切内容（所有协调和补偿均为三年内的项目）。

三、工程价款：

采用一次性总承包：43万元（大写：肆拾叁万元整）。

其中：修筑道路费（征地、协调、复垦等）贰拾八万；每年的道路维修、关系协调费：五万（共计三年壹拾伍万元整）。

四、付款方式：

修筑道路费：签订合同后，乙方开始征地、协调关系，大型机械进场付修筑道路费10万；主体施工完成付10万；工程完成后一个月付清90 %；后续2.8万（10 %）做为质保金一年后付清。

每年的的道路小型维修、关系协调费：每年六月份付一次。第三年费用在甲方撤场前3个月内一次性付清（共三次付清）。

每次付款时乙方按照甲方的要求提供正规税务发票。

五、具体要求

1、工期要求：____年__月__日开工，____月____号前完工，工期为10天。

2、道路外观尺寸要求：路面宽4.米，基底宽5m□路面设4%横向流水坡；省道引入口设15米宽道口，和进场道路顺接。

3、设置三处汇车点（避车道），原则上每处间隔500米设置一处，汇车点增加尺寸20米×3米。

4、填筑要求：第一层填筑厚20cm□第二层15cm□第三层13cm□路面青石子（填层厚2cm□填后压实。

5、材料要求：下垫层厚49cm使用风化岩；石子为0—0.5厘米的青石。

6、质量要求：分层压实，每层压实度 k_{30} 不小于190kpa，路面应达到表面平整密实、无坑洼。

7、充分考虑路面下埋的各种管渠道，确保在路的使用年限内，不出现质量问题。

8、未尽之处执行现行有关县级公路建设标准。

六、双方的责任和义务

（一）、甲方责任和义务

1、提供乙方施工技术交底和标准，并监督检查全过程技术规格与质量。

2、工程质量不符合设计及甲方要求，质量不合格，甲方有权要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担。

3、按时支付工程款。

（二）、乙方责任和义务

1、严格按照甲方提供的技术交底及要求进行施工，确保工程质量。

2、道路使用期间，出现的一切与当地有关的事件（事故），乙方主动维护甲方权益出面协调并处理。非甲方权责的乙方启用协调费进行处理并不得耽误甲方生产。

3、道路在施工期间（使用期限以甲方工程竣工，基地设备撤场为期）设置专人负责道路看护和各方面关系的协调和处理，

确保道路的畅通，不耽误甲方生产使用。

4、工程结束后，半年之内维修由乙方承担。

七、其他：

发生合同纠纷后双方应积极协商，协商不成由法律部门解决。

八、合同的生效与终止

本合同一式四份，甲方三份，乙方一份，双方签字盖章后生效，待工程结束甲方撤场后自动解除。

九、双方未尽事宜共同协商解决。

甲方（签章）：

乙方（签章）：

经办人：

经办人：

法定代表人（签字）：

法定代表人（签字）：

____年__月__日

修路工程合同书篇二

甲方： 乙方：

经甲乙双方协商，甲方将道路承包给乙方进行施工硬化，乙方施工队以每平方米元承包，现将涉及施工承包的有关事宜

签定合同如下：

一、修路要求

1. 工期要求：自月天。
2. 尺寸要求：路面宽15公分，附属道路厚度为12公分。
3. 材料要求：水泥需用国标425，石子为2—4厘米的青石，沙子坚固耐用、洁净的天然砂。配水清洁，比例合理。
4. 有蜂窝、麻面、裂缝、起壳、蜕皮、石子外露和缺边掉角的现象。
5. 混凝土抹平后，用刻纹设备在初凝的路面上刻2—3毫米的横槽。
6. 实时切缝：每隔4—5米切一道，深度3—4厘米，宽3—8毫米。
7. 工程量以路中线实测实量延长米为准。

二、甲方责任

1. 监督检查全过程、技术规格与质量。
2. 提供一个料场。
3. 对违规和影响质量的行为，采取果断的处理手段。
4. 提供水源及电源，费用由乙方自理。

三、乙方责任

1. 负责备料，并组织施工设备，自行配齐施工所需机械及其它所有用品(包括生活，保养，防雨等所需品)。
2. 自己负责接通电源、水源并负责支付施工所用的电费。
3. 负责操作规程，把握质量标准.
4. 负责安全施工(施工期间与施工有联系的一切事故乙方自己负责，包括机械，车辆，人身等)。
5. 接受甲方监督检查和处置决定。
6. 修路期间负责道路养护。

四、付款方式

工程竣工后甲方付给乙方90%的施工费，其余的施工费在日后工程不出现质量问题则一次性付清。

五、备注：

以上协议双方共同协定，签字生效，任何一方无权随意变更。本合同一式两份，甲乙双方各持一份。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____

_____年___月___日_____年___月___日

将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印

推荐度：

[点击下载文档](#)

[搜索文档](#)

修路工程合同书篇三

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规，结合本工程实际，经甲乙双方协商一致，甲方委托乙方负责承建其，为了明确双方各自的权利义务，特签订本合同。

第一条 工程概况

1、工程名称：

2、工程范围：

第二条 承包方式和工程价款

1、承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包验收通过。

2、工程总价款：按工程施工标准，以万元/公里进行全包干方式(包含但不限于材料费、辅材费、设备费、配件费、人工费、管理费、机械费、运输费、协调费、堆土场费、坍塌土方运费、安全责任及安全措施费、劳动保护费、有关保险费、利润、税金及其它与该工程有关的一切费用在内);款约 米，全长约 公里，大约总计人民币 万元(大写)。

3、工程款支付方式：款项由甲方按合同签订的帐户分

第三条 工期

该工程竣工后乙方提交给甲方待验收的时间为： 年 月 日。
本工期未包含因天气原因而影响的工期。

第四条 工程质量

必须按照甲方提供的施工方案施工：

- 1、修复并加深、加宽排水沟，更换或增加排水涵管。
- 2、部分路段需要砌筑挡土墙，防止雨水天道路受到冲毁下陷。
- 3、路面清理洒水，摊铺碎石嵌缝找平，混合料(碎石、风化岩碎石、就近山体取材铺设20cm经过反复碾压后最终厚度不低于15cm(中间稍高防止路面积水)。

第五条 安全责任

- 1、乙方负责一切施工的安全措施和设施。
- 2、乙方若出现安全事故，所造成一切损失均由乙方全部承担，甲方不承担任何责任。

第六条 施工变更

在施工过程中，若需对道路线路进行变更，必须由甲方

第七条 双方权利和义务

一、甲方的权利和义务

- 1、甲方有权对乙方承包的施工单位的安全生产进行监督。
- 2、甲方有权对乙方的施工质量、施工进度情况进行监督。

- 3、甲方有权对乙方给施工人工工资发放情况进行监督。
- 4、甲方须及时向乙方按时支付工程价款。

二、乙方的权利和义务

- 1、及时组织施工队伍，负责对施工人员的管理，并确保工程进度和质量。
- 2、乙方负责协调一切村民事务。
- 3、根据国家相关规定，在道路质量保证期内，乙方将受质量保证期的约束。

第八条 工程验收

- 1、本工程以山东省实施的《中华人民共和国道路交通安全法》的技术要求和甲方施工方案要求等作为质量评定验收依据。
- 2、本工程质量要求：验收达到优良。

第九条 违约责任

- 1、甲方不按合同约定支付工程款，每延期一天，将按到期未付金额的万分之二向乙方支付违约金。
- 2、乙方不按期完成道路工程，每延期一天，将按到期未付金额的万分之二向甲方支付违约金。
- 3、乙方管理工程质量达不到甲方要求的，乙方负有全部责任。

第十条 合同的变更和解除

- 1、经甲乙双方协商一致，可以对本合同的约定进行变更，但合同变更须以书面形式进行。

2、因一方原因，合同无法继续履行欲终止合同时，应提前15日书面通知对方，经协商签订书面合同终止协议，并由责任方向对方赔偿由此造成的经济损失。

第十一条 争议的解决方式

1、本合同在履行过程中发生争议，在不影响工程进度的情况下，双方可协商解决或请有关部门进行调解。

2、当事人不愿意协商、调解或协商、调解不成时，可向人民法院起诉。

第十二条 合同的生效

1、本合同经甲方代理人签字加盖公章，乙方代理人签字后即生效。

2、本合同内容手工填写或手工改写无效。

本合同一式四份，甲乙双方各执两份，均具同等法律效力。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____

_____年___月___日_____年___月___日

修路工程合同书篇四

乙方：_____

经甲乙双方友好协商，甲方行政村的'水泥路面承包给乙方，工程造价款_____万元，每平方米_____元。甲方要求使

用混凝土（简称商混），路面的厚度为_____公分（检验）。

（一）工程限期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，因天气、人为造成的施工困难，双方不宜追究，甲方提供水电方便，费用乙方自理。

（二）在施工期间，乙方负责保养路面。

（三）付款方式：随工程进度付款，大致分为三次，机械设备和人员进工地后首次支付总工程料款造价的40%，二次付总工程料款造价的40%，最后付总工程料款造价的20%。（按实际路面面积全部结清）。

（四）因甲方工程款不及时支付给乙方造成工程的拖延，造成乙方工程的一切费用由甲方承担：

（五）工程方面甲方负责随时抽样检查，不合格及时返工；

（六）施工期间一切事故由乙方负责；

（七）一切工程路面随形整平由乙方负责；

（八）未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决。

（九）工程质量c25甲方随时抽检。

（十）本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自签订之日起即可生效。

乙方：_____

_____年_____月_____日

修路工程合同书篇五

发包方，甲方：

承包方，乙方：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程管理条例》等国家相关的法律法规；双方本着诚实信用，公平合理，互惠互利的原则，签订毛面公路施工协议(注：1.所有工程管理费用和税收一并在内)；甲乙双方共同达成如下协议：

第一条 工程概况

1. 在甲方的指定地点修建2公里长的毛面公路。

第二条 承包方式及双方工作职责

1. 采用固定单价法双包，即包工、包料；

2. 甲方派代表对工程所使用的材料、质量、进度进行全程监督，负责民爆物品的购买、保管、由专业放炮员装药放炮，并协助乙方对施工现场的水、电使用所涉及的农户进行协调工作。所有费用由乙方自行承担。

3. 乙方严格按照合同的规定，采用甲方认可的合格材料进场施工，接受甲方代表的监督，并做好安全包围和垃圾清运工作，否则造成的原材料返工及人工工资等费用均由乙方自行承担。

第三条 安全施工及工程日期

1. 乙方在施工期间严格按照建筑安装工程安全技术和工人安全操作规程及其他安全方面的施工操作规程等，以及相关法

律、法规进行文明安全施工。并在施工现场及两头设立安全警示标志，对车辆及行人的安全负责。

2. 由于乙方违反以上条款，违反安全施工和操作规程及相关法律法规而造成的一切安全事故，由乙方承担一切经济赔偿和法律责任。

3. 按照村级公共服务和社会管理相关规定，自签订合同之日起至20xx年3月30日完工。如因不可抗拒的自然因素和社会因素而造成工期延误，其完工期限顺延。

第四条 验收及付款方式

甲、乙双方派代表按合同约定工程质量验收合格后按照村级公共服务文件精神付款，工程总费用为：128000元；开工一星期后付工程总款的10%，工完验收合格后付总款的80%，余10%在一年后全部付清，保证金1万元，工程完工后退还乙方。

第五条 违约责任

如单方违约，罚工程总款的20%的违约金。

本合同一式二份，经甲、乙双方代表签字之日起生效，同具法律效力。如有未尽事宜，双方协商解决。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____

_____年___月___日_____年___月___日